

P.č.	Rozpočet výdavkov financovaných z dotácie	Vecný popis	Výdavky spolu v €
1	Dotácia na bežné výdavky*/ (prevádzková dotácia a zároveň kategória 600)	Spolu (súčet riadkov 2 až 11)	0
2	Mzdové výdavky (kategória 610)		
3	Poistné a príspevky do poisťovní (kategória 620)		
4	Tovary a služby (kategória 630), z toho:	Spolu (súčet riadkov 5 až 11)	0
5	cestovné náhrady		
6	výdavky na energiu, poštové a telekom. služby a komunikačnej infraštruktúry		
7	materiálové výdavky		
8	dopravné		
9	rutinná a štandardná údržba		
10	nájomné		
11	služby		
12	Dotácia na kapitálové výdavky*/ (investičná dotácia a zároveň kategória 700)	Spolu (súčet riadkov 13 až 16)	30 000
13	obstarávanie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		
14	obstarávanie dopravných prostriedkov		
15	rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení		
16	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	717002	30 000
Výdavky financované z dotácie (kategória 600 + 700)			Spolu (súčet riadkov 1 a 12)
			30000

*/ Uplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004

a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplne.

V , dňa

16-10-2020

Meno a priezvisko, odhlasok pečiatky a podpis štat. orgánu



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

0001 - Stavebná časť

Projekt:
JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 10. 2018

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				39 661,15
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				39 661,15
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	39 661,15	7 932,23
Cena s DPH		v EUR		47 593,38


Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

0001 - Stavebná časť

Dátum: 8. 10. 2018

Projektant:
Spracovateľ:

Objekt:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	39 661,15
HSV - Práce a dodávky HSV	7 281,31
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 485,06
4 - Vodorovné konštrukcie	1 651,99
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 842,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 548,36
99 - Presun hmôt HSV	753,50
PSV - Práce a dodávky PSV	32 379,84
713 - Izolácie tepelné	2 662,37
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	1 258,77
762 - Konštrukcie tesárske	7 810,72
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 042,73
764 - Konštrukcie klampiarske	3 225,18
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	7 268,92
766 - Konštrukcie stolárske	3 356,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 259,91
771 - Podlahy z dlaždíc	183,34
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 108,02
783 - Dokončovacie práce - nátery	74,32
784 - Dokončovacie práce - maľby	129,20
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 661,15

ROZPOČET

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

0001 - Stavebná časť

Dátum: 8. 10. 2018

Projektant:
Spracovateľ:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 661,147

HSV - Práce a dodávky HSV

7 281,312

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 485,060

1	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,330	199,300	65,769
2	K	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	10,666	21,332
3	K	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	16,093	128,744
4	K	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	23,884	47,768
5	K	317941125	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L č. 24 a viac alebo výšky nad 220 mm	t	0,760	270,186	205,341
6	M	1338022000,1	Dodávka nosníka IPE 240	t	0,760	850,000	646,000
7	K	342272154	Murovanie priečok z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	13,877	7,724	107,186
8	M	5953100115	Presná tvárnica priečková YTONG P2-500, rozmer 150x249x599 mm	ks	94,780	2,774	262,920

4 - Vodorovné konštrukcie

1 651,989

9	K	417321826	Zhotovenie stužujúcich pásov a vencov z betónu železového	m3	5,392	20,194	108,886
10	M	5893311115	Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského, obyčajný betón	m3	5,446	85,753	467,011
11	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	32,675	7,750	253,231
12	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	32,675	2,959	96,685
13	K	417361831	Zhotovenie výstuže stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele	t	0,512	545,640	279,368
14	M	5895347900	Výstuž do betónu z ocele 10505 D 10 mm	t	0,525	851,062	446,808

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 842,402

15	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	64,600	8,750	565,250
16	K	612422491	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	64,600	3,570	230,622
17	K	622422331	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% škrabaných	m2	229,000	4,570	1 046,530

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 548,363

18	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	117,000	5,692	665,964
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

		Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	14,042	6,074	85,291
	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	33,560	3,734	125,313
	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	7,332	39,354	288,544
22	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	35,721	4,065	145,206
23	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	500,094	0,476	238,045

99 - Presun hmôt HSV

753,498

24	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,374	30,914	753,498
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

32 379,835

713 - Izolácie tepelné

2 662,371

25	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	205,200	3,166	649,663
26	M	6315370900,1	Doska izolačná ROCKMIN 100 mm	m2	104,652	6,750	706,401
27	M	6315371600,2	Doska izolačná ROCKMIN 200 mm	m2	104,652	9,000	941,868
28	K	713111131,9	Demontáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	103,500	3,166	327,681
29	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	26,256	1,400	36,758

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

1 258,765

30	K	72511910111	Montáž a dodávka zariadenia kúpeľne WC, umývadlo, sprchovací kút, vrátane rozvodov a batérii	súbo r	1,000	1 255,000	1 255,000
31	K	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,550	0,300	3,765

762 - Konštrukcie tesárske

7 810,723

32	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	313,200	1,653	517,720
33	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	780,000	0,595	464,100
34	M	6051506900	Dodávka latovania	m3	1,560	235,000	366,600
35	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	260,000	1,349	350,740
36	M	6051522000	Dodávka kontralatovania	m3	0,520	235,000	122,200
37	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	218,891	0,554	121,266
38	K	762354803	Demontáž strešných vikierov, svetlíkov z reziva prierezu do 120 cm2, -0.20000t	ks	1,000	23,762	23,762
39	K	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	491,000	2,350	1 153,850
40	K	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	306,000	3,130	957,780
41	K	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	11,500	5,110	58,765
42	M	6051010200	Dodávka reziva na krov	m3	14,350	190,000	2 726,500
43	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	16,430	16,595	272,656
44	K	762841821	Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek, -0.04500t	m2	103,500	3,750	388,125
45	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	63,702	4,500	286,659

		Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
763 - Konštrukcie - drevostavby						2 042,728	
47	K	763131222	SDK podhlad KNAUF D111, drevená spodná kca s priamym uchytením, dosky GKF hr. 15 mm	m2	102,600	16,570	1 700,082
47	K	763737112	Demontáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	39,800	6,399	254,680
48	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	19,548	4,500	87,966

764 - Konštrukcie klampiarske							3 225,179
49	K	764322220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	125,000	10,918	1 364,750
50	K	764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	2,000	57,273	114,546
51	K	764348202	Snehové zachytávače z pozinkovaného PZ plechu, dvojradové	m	28,660	24,567	704,090
52	K	764352227	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	28,660	19,348	554,514
53	K	764359211	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	20,056	80,224
54	K	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	20,000	17,346	346,920
55	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,650	1,900	60,135

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé							7 268,924
56	K	765311819	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho nad 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,08t	m2	125,000	2,998	374,750
82	K	765312339,1	Montáž keramickej krytiny TONDACH Steinbruck	m2	125,000	4,136	517,000
57	K	765312339	Keramicná krytina TONDACH Steinbruck, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	125,000	25,983	3 247,875
58	K	765314309	Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon nad 60°	m	14,330	52,930	758,487
59	K	765314433	Štítová hrana z okrajových škridiel TONDACH Steinbrück	m	16,500	27,494	453,651
60	K	765901021	Strešná fólia DÖRKEN Delta Maxx Plus, na plné debnenie	m2	250,000	5,997	1 499,250
61	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	68,510	6,100	417,911

766 - Konštrukcie stolárske							3 356,353
62	K	766621266	Montáž okien drevených s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	48,800	4,400	214,720
64	M	6111101000,1	Dodávka plastových výplní otvorov	m2	18,954	164,345	3 114,995

Rám

- 7 komorový systém so stredovým tesnením
- Hĺbka profilu 80mm
- Zasklenie: Izolačné trojsklo min Uskla = 0,6 W/(m2K)

Špecifikácia skla

- 4/18A/4/18/A/4 TPS Ug=0,5 (EN 673)

Typ kridla

- Jednoduché kridlo hranaté
- Výška profilu rám + kridlo 117 mm(štandard)

Kovanie

- Bezpečnostné čapy upevnené do výstuhy
- Min dva Bezpečnostné body
- Mikroventilácia
- Oceleová výstuha, pozinkovaná, otvorená

65	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,297	0,800	26,638
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové							3 259,911
66	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	85,980	9,540	820,249

	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	Strešná krytina SYMETRA plech hr.0,5mm, 25μ, š. 1220mm MASLEN farba RAL 8017, 3009, 8004, 3011, 6009, 9010, 9002, 7016, 9005, 5010	m2	85,980	5,800	498,684
	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	85,407	2,800	239,140
	Montáž garážovej brány	ks	1,000	270,370	270,370
	Garážové vráta HxB 3550/3800	ks	1,000	1 396,000	1 396,000

- Rozmer: 3800x3500 / presný rozmer zamerat' podľa otvoru
- Materiál: Plech pozinkovaný striekaný
- Elektrický pohon priemyselný na nástenné tlačidlo
- Doplnky: Presvetlovacie okienka + Personálne dvere s prahom 9cm
- Farebnosť: červená RAL 3000

71	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,244	1,100	35,468
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

771 - Podlahy z dlaždíc

183,339

72	K	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm	m2	5,900	15,244	89,940
73	M	5978651310	POOL dlaždice, rozmer 197x197x7 mm, farba RAL 2408015	m2	6,018	14,376	86,515
74	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,765	3,900	6,884

781 - Dokončovacie práce a obklady

1 108,020

75	K	781441018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	25,000	26,909	672,725
76	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	25,500	16,135	411,443
77	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,842	2,200	23,852

783 - Dokončovacie práce - nátery

74,322

78	K	783225900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné emailovaním - 35μm	m2	13,300	4,111	54,676
79	K	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	13,300	0,944	12,555
80	K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	12,550	0,565	7,091

784 - Dokončovacie práce - malby

129,200

81	K	784422912	Oprava, malba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	64,600	2,000	129,200
----	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

VZOR TRVALO VYSVETĽUJÚCEJ TABULE



**Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške xx %**

Typ a názov projektu:

.....

Výška poskytnutej dotácie:

.....

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu príjemca zabezpečí inštaláciu trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) s rozmerom 20 x 30 cm na dobre viditeľnom mieste, ktoré je najviac prístupné pre širokú verejnosť. Tabuľa (pamätná doska) musí byť zhotovená z trvanlivého materiálu ako napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu tak, aby nenarušila ráz a charakter projektu, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že takáto inštalácia nie je technicky možná, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou).